

beraten planen bauen

Gemeinde Unterkulm

Wasserversorgung





Ringschluss Kindergarten (GWP: Massnahme 'W') + Leitungsersatz Bereich COOP

Bauprojekt

Technischer Bericht mit Kostenvoranschlag August 2023

Gemeinde Unterkulm

Ringschluss Kindergarten (GWP: Massnahme 'W') + Leitungsersatz Bereich COOP

Impressum

Auftraggeber:

Einwohnergemeinde Unterkulm Hauptstrasse 22 5726 Unterkulm

Auftragnehmer:

Waldburger Ingenieure AG
Bleichemattstrasse 11
5000 Aarau
Tel. 062 832 11 77
www.wapa.ch
aarau@wapa.ch

Bearbeitung:

Spörri Marc, Ing. FH

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	4
1.1	Ausgangslage und Auftrag	4
1.2	Grundlagen	4
1.3	Abkürzungen	5
1.4	Projektbestandteile (Bauprojektmappe)	5
2.	Projektbeschrieb	5
2.1	Bestehende Situation	5
2.2	Konzept	5
2.3	Linienführung	5
2.4	Streckenschieber	6
2.5	Hydranten	6
2.6	Hausanschlüsse	6
2.7	Technische Daten	7
3.	Drittwerke	7
4.	Verkehrsführung	7
5.	Kostenvoranschlag	8

Beilagen:

Plan Situation 1:500, Ringschluss Kindergarten (GWP: Massnahme W), Plan-Nr. 5726.114.301

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage und Auftrag

Das durch uns erarbeitete Generelle Wasserversorgungsprojekt (GWP) aus dem Jahr 2014 zeigte anhand der hydraulischen Berechnungen auf, dass die Versorgungssicherheit und der Löschschutz im Gebiet Schulhaus / Kindergarten mit einer neuen Ringleitung inkl. zusätzlichem Hydranten verbessert werden kann.

Im Zuge der voranschreitenden Planung für den Neubau des Kindergartens ist geplant ab der Fernwärmezentrale im Schulhaus eine neue Leitung bis zum Kindergarten zu bauen und diesen an das Fernwärmenetz anzuschliessen.

Um im Zusammenhang mit dem Bau der Fernwärmeleitung Synergien für die Wasserversorgung Unterkulm zu nutzen, soll das Teilprojekt 'W' zur Baureife gebracht werden.

Zusätzlich zur Realisierung des Teilprojektes 'W' soll der 1970 erstellte baufällige Abschnitt zwischen dem bestehenden Hydranten 134 und der im Jahr 2006 realisierten Leitung in der Kantonsstrasse ersetzt werden (zusätzliche Länge ca. 50 m').




Bild 1: Ausschnitt aus dem GWP-Übersichtsplan 1:5'000

Die Gemeinde Unterkulm beauftragte die Waldburger Ingenieure AG Anfangs August 2023 mit der Erarbeitung eines Bauprojekts inkl. Kostenberechnung. Das Projekt soll an der Gemeindeversammlung vom 23. November 2023, traktandiert werden.

1.2 Grundlagen

- Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP 2014), Waldburger Ingenieure AG, Aarau, März 2014
- Amtliche Vermessung und Werkleitungskataster, Zbinden Geo, Unterkulm
- Vorprojekt, Waldburger Ingenieure AG, Aarau, Mai 2023
- Wasserreglement der Gemeinde Unterkulm
- Werkleitungen anderer Werke
- Normen und Richtlinien SIA und SVGW

Ringschluss Kindergarten (GWP: Massnahme 'W')

+ Leitungsersatz Bereich COOP

1.3 Abkürzungen

GWP Generelles Wasserversorgungsprojekt bzw. –planung SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein SVGW Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches

WV Wasserversorgung

NW Nennweite

de Aussendurchmesser

HDPE / PE High-densitiy Polyethylen (Rohrleitungen)

1.4 Projektbestandteile (Bauprojektmappe)

- Technischer Bericht mit Kostenvoranschlag
- Plan: Situation Ringschluss Kindergarten (GWP: Massnahme W); 1:500, Nr. 5726.114.301

2. Projektbeschrieb

2.1 Bestehende Situation

Der Löschschutz für das Schulhaus mit angegliederter Turnhalle wird heute ab dem Hydranten Nr. 170 und, je nach Lage des Brandherds, evtl. ab dem Hydranten Nr. 134 (Areal COOP) gewährleistet.

Der Löschschutz für den Kindergarten muss ab dem Hydranten 134 erfolgen.

Beide Zuleitungen zu diesen Hydranten sind Stichleitungen von 50 bis 60 m' Länge.

Die bestehenden Hydranten Nr. 134 und 170 sind bereits neueren Datums und müssen nicht ersetzt werden.

2.2 Konzept

Die bestehende Grauguss-Leitung NW 100 mm auf dem COOP-Areal wird komplett durch eine Leitung mit NW 125 mm (PE de 160/130.8 mm (S-5)) ersetzt. Der eigentliche Ringschluss wird mit Rohren der gleichen Dimension erstellt.

Zusätzlich wird in der nordöstlichen Ecke der neuen Leitung ein Hydrant zur Verbesserung des Löschschutzes in diesem Gebiet gestellt.

Mit diesem Ringschluss wird sichergestellt, dass der Wasseraustausch in den heute bestehenden Stichleitungen gewährleistet wird, die Löschdrücke an den Hydranten verbessert werden und bei Leitungsabstellungen, infolge Defekten, das abzustellende Gebiet enger eingegrenzt werden kann.

Der Grabenbau soll auf der ganzen Länge in konventioneller Bauweise erfolgen. Evtl. kann oder muss im Bereich COOP eine grabenlose Variante in Betracht gezogen werden, damit der Betrieb rund um das Geschäft mit weniger Behinderungen aufrecht erhalten werden kann. Aber auch bei einer grabenlosen Variante muss im Bereich der Kantonsstrasse (Anschluss an die Leitung PE de 200) ein Anschlussgraben erstellt werden. Zu diesem Zweck muss der Verkehr von und zu den Parkplätzen mittels Verkehrsdienst geregelt werden.

2.3 Linienführung

Ab dem Hydranten 170 führt die neue Leitung auf befestigten Wegen erst ca. 20 m' westlich, dann in nördlicher Richtung entlang der Tartanbahn bis kurz vor dem Kindergarten und dann wiederum in westlicher Richtung und unter der bestehenden Mauer hindurch über den COOP-Parkplatz bis zur Kantonsstrasse.

Auf einer Länge von ca. 115 m' wird die Leitung zusammen mit den neuen Fernwärmeleitungen verlegt.

Ringschluss Kindergarten (GWP: Massnahme 'W') + Leitungsersatz Bereich COOP

2.4 Streckenschieber

Neue Streckenschieber werden so angeordnet, dass bei Abstellungen möglichst wenig Verbraucher betroffen sind.

2.5 Hydranten

Die beiden bestehenden Hydranten Nr. 134 und 170 im Perimeter der neu zu bauenden Leitungen, werden nicht

Für die Sicherstellung des genügenden Löschschutzes für den Neubau Kindergarten ist ein weiterer Hydrant an der nordwestlichen Ecke der neuen Leitung notwendig. Die in diesem Gebiet vorhandenen Siedlungen sind im Löschfall alle in Reichweite eines bestehenden oder neuen Hydranten.

Die WV Unterkulm verwendet folgende Hydrantentypen:

Hinni: Oberteil 6000 (Storz 55 und 75mm)

Unterteil mit Doppelabsperrung

Einlaufbogen (Anschluss passend zu den hier verwendeten PE-Rohren)

2.6 Hausanschlüsse

Generell

Gemäss Wasserreglement der Gemeinde Unterkulm müssen Hauszuleitungen mittels Hausanschluss-Schieber an die Hauptleitung angeschlossen werden.

Häuser, die bis heute noch an der Wasserleitung geerdet sind, müssen davon getrennt werden. Falls nicht generell ein Neuanschluss erfolgt, dienen vor Ort durchgeführte Messungen als Entscheidungsgrundlage, ob ein Ersatzerder zu verlegen ist, oder ob der im Erdreich verbliebende Teil der Hausanschluss-Leitung genügt, um die Hauserdung zu gewährleisten. Wenn nicht wird ein Erdungsband im Graben der neuen Wasserleitung mitgeführt und an den verbliebenen Teil der Hausanschluss-Leitung angeschlossen.

Die Kosten für den Ersatzerder müssten eigentlich die Eigentümer übernehmen, da diese für die Erdung ihrer Hausanlagen zuständig sind. In der Vergangenheit war es aber so, dass die WV Unterkulm, im Falles des Ersatzes von Hauptleitungen, diese Kosten übernommen hat.

Projekt

Im betroffenen Perimeter muss nur der bestehende Hausanschluss des COOP neu angeschlossen werden.

Stand heute verfügt der Anschluss COOP noch über keinen Schieber. Neu wird dieser mit einem Hausanschluss-Schieber versehen. Die Kosten gehen zu Lasten COOP und betragen etwa Fr. 800.00 - 1'000.00 für Schieber, Einbaugarnitur und Schieberkappe. Diese Kosten sind in den Gesamtkosten für die Gemeinde am Ende des Berichts nicht aufgeführt. Zudem wird vor Ausführung der Arbeiten bei COOP angefragt, ob im Zuge der Ausbauarbeiten auch der restliche Hausanschluss neu gebaut werden soll.

In diesem Zusammenhang muss auch die Erdungssituation der Liegenschaft kontrolliert und evtl. getrennt wer-

Wir empfehlen den bestehenden Hausanschluss des Kindergartens, der heute von nördlicher Richtung über die private Parzelle Nr. 1075 (Agaç Musa und Hatun, Dammstrasse 18, 5210 Windisch) führt, neu aus südlicher Richtung an der neuen Leitung anzuschliessen.

Ringschluss Kindergarten (GWP: Massnahme 'W') + Leitungsersatz Bereich COOP

2.7 Technische Daten

Nachfolgend sind die wichtigsten technischen Daten des Projektes aufgeführt:

Rohrmaterial Hauptleitung
 HDPE-Druckrohre für Trinkwasser der Klasse (S-5), PN 16 bar

Grösse PE 160/130.8 mm, entsprechend NW 125 mm

Länge Hauptleitungen ca. 265 m¹

Hydranten
 Stück neu, Hydrant Nr. 134 + 170 werden wiederverwendet

Hausanschlüsse
 1 (evtl. 2) Stück; Konzept: Anschlussschelle mit Hausanschluss-Schieber

Rohrmaterial Hausanschlüsse HDPE-Druckrohre für Trinkwasser der Klasse (S-5, PN 16 bar)

inkl. Übergang auf bestehende Rohrmaterialien

Grabenbau
 265 m' (100%) konventionell, Grabentiefe ca. 1.50 - 1.60 m', Breite 0.80 m'

RohrumhüllungGrabenauffüllungenKulturland:Aushubmaterial

Strassenbereich: ungebundene Gemische Sorte 0/45

Fundationsschichten ungebundene Gemische Sorte 0/45

Planien
 Planiekies 0/32 mm

Beläge Ersatz gemäss bestehendem Aufbau

3. Drittwerke

Zum Zeitpunkt der definitiven Ausführungsplanung und vor der Submission werden Drittwerke (EW, Telefon und TV) über mögliche Ausbauprojekte befragt. Synergien mit der neuen Fernwärmeleitung sind bereits bekannt und werden berücksichtigt.

4. Verkehrsführung

Die Zufahrt zu den Liegenschaften bleibt jederzeit unter kleineren kürzeren Einschränkungen möglich. Im Bereich der Zufahrt zum COOP-Parkplatz sind die Anforderungen wegen des Verkehrsaufkommens erhöht. Um eine reibungslose Zu- und Wegfahrt zum Areal gewährleisten zu können, müssen die Arbeiten durch einen Verkehrsdienst begleitet werden.

5. Kostenvoranschlag

Abschni	tt Text	Teilbetrag in Fr.	Teilbetrag in Fr.	Betrag in Fr.
BAUAF	RBEITEN			
Absc	hnitt 'W'			
1 1.1 1.2 1.3	Baumeisterarbeiten (Erd- und Grabarbeiten konventionell) Arbeiten in Belag (nur Wasserleitung separat) Arbeiten in Belag (gemeinsamer Graben mit Fernwärme) Arbeiten in Kulturland	30'000.00 57'000.00 6'000.00	93'000.00	
2 2.10 2.11 2.12	Rohrlegungsarbeiten Rohre und Armaturen bei offenen Gräben Leitungsabstellungen, Provisorien und Wiederinbetriebnahmen Dichtigkeitsprüfung (1 Stk.)	26'200.00 1'000.00 800.00	28'000.00	121'000.00
Abscl	hnitt Leitungsersatz 'COOP' (zusätzlich)			
1 1.1	Baumeisterarbeiten (Erd- und Grabarbeiten konventionell) Arbeiten in Belag	33'000.00	33'000.00	
2 2.10 2.11 2.12	Rohrlegungsarbeiten Rohre und Armaturen bei offenen Gräben Leitungsabstellungen, Provisorien und Wiederinbetriebnahmen Dichtigkeitsprüfung (1 Stk.)	8'200.00 1'000.00 800.00	10'000.00	43'000.00
Total E	Bauarbeiten			164'000.00

DIVERSES, TECHNISCHES KONTO SOWIE UNVORHERGESEHENES

Absc	hnitt 'W'			
1	Diverses und Unvorhergesehenes	_		
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	 Rekonstruktion von Grenzsteinen Gebühren, Bewilligungen und Baugesuch Diverses Sitzungsgelder Gemeinderat, Technische Betriebe Baukreditzinsen 	1'200.00 800.00 1'000.00 pro memoria pro memoria	3'000.00	
2 2.1 2.2	Technisches Konto - Bauprojekt - Auflageprojekt - Ausführungsprojekt - Submission (Ausschreibung) - Realisierung (Bauleitung) - Inbetriebnahme inkl. Abschlussakten - Nebenkosten zu technischem Konto (ca. 3%)		18'000.00 500.00	
3	Unvorhergesehene Arbeiten Mehraufwände die in der Projektierungsphase nicht vorhersehbar waren ca. 5% der Bau- und Projektierungssumme (142'500.00)		7'000.00	28'500.00

1	Diverses und Unvorhergesehenes				
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	 Gebühren, Bewilligungen und Baugesuch Verkehrsdienst Parkplatzzufahrt COOP Diverses Sitzungsgelder Gemeinderat, Technische Betriebe Baukreditzinsen)	1'500.00 6'000.00 1'000.00 pro memoria pro memoria	8'500.00	
2 2.1	Technisches Konto - Bauprojekt - Auflageprojekt - Ausführungsprojekt - Submission (Ausschreibung) - Realisierung (Bauleitung) - Inbetriebnahme inkl. Abschlussakten			6'800.00	
2.2	- Nebenkosten zu technischem Konto (ca. 3%)			200.00	
3	Unvorhergesehene Arbeiten Mehraufwände die in der Projektierungsphase nicht vorhersehbar waren				
	ca. 5% der Bau- und Projektierungssumme (58'5	00.00)		3'000.00	18'500.00
Total		•		3'000.00	18'500.00 47'000.00
	ca. 5% der Bau- und Projektierungssumme (58'5	•	exkl. MwSt.	3'000.00	
	ca. 5% der Bau- und Projektierungssumme (58'5 Diverses, Technisches Konto sowie Unvorhergeseh Ringschluss Kindergarten (GWP 'W')	nenes	exkl. MwSt. 8.1%	3'000.00	47'000.00
Total	ca. 5% der Bau- und Projektierungssumme (58'5 Diverses, Technisches Konto sowie Unvorhergeseh Ringschluss Kindergarten (GWP 'W') inkl. Leitungsersatz COOP Mehrwertsteuer	nenes		3'000.00	47'000.00 211'000.00 17'091.00
Total Total	ca. 5% der Bau- und Projektierungssumme (58'5 Diverses, Technisches Konto sowie Unvorhergeseh Ringschluss Kindergarten (GWP 'W') inkl. Leitungsersatz COOP Mehrwertsteuer Rundungsbetrag Ringschluss Kindergarten (GWP 'W')	BRUTTO	8.1%	3'000.00 8.1 %MwSt. + Rundung	47'000.00 211'000.00 17'091.00 - 91.00
Total Total	ca. 5% der Bau- und Projektierungssumme (58'5 Diverses, Technisches Konto sowie Unvorhergeseh Ringschluss Kindergarten (GWP 'W') inkl. Leitungsersatz COOP Mehrwertsteuer Rundungsbetrag Ringschluss Kindergarten (GWP 'W') inkl. Leitungsersatz COOP	BRUTTO	8.1% inkl. MwSt.	8.1 %MwSt.	211'000.00 211'091.00 - 91.00 228'000.00

Im Rahmen des GWP von 2014 wurden Kosten für den Abschnitt 'W' von total Fr. 164'000.00 exkl. MwSt. für die Erstellung dieses Abschnittes ausgewiesen (Preisbasis Herbst 2013).

Die seither in der Nordwestschweiz aufgelaufene Teuerung beträgt ca. 19% (Stand April 2023) und ergäbe Baukosten von total $164'000.00 \times 1.19 = ca. 195'000.00$. Da die Kosteneinsparung bei gleichzeitigem Verlegen der neuen Wasserleitung (Ringschluss Kindergarten) mit dem Fernwärmenetz ca. Fr. 23'000.00 exkl. MwSt. beträgt, würden sich die Kosten auf total ca. Fr. 173'000.00 (149'500.00 + 23'500.00) belaufen. Wir gehen davon aus, dass gegenüber der Kostenangabe im GWP in diesem Abschnitt Kosten eingespart werden können.

Aarau, August 2023

Waldburger Ingenieure AG

Mart Spörri

dipl. Bauingenieur FH